

2022. 4. 25.



추락 후 찢림 사망사고 발생경보

(제2022-6호)

세대 내부 벽체 거푸집 조립작업 중 추락(높이 : 1.5m) 후 바닥에 설치된 철근에 찢려 사망

사고 개요

'22.4.22(금) 08:54 경 화성시 새솔동 소재 연립주택 신축공사 현장에서 세대 내부 벽체 거푸집 조립작업 중 근로자가 1.5m 높이에서 **추락하면서** 바닥에 설치되어 있던 **전선관 고정용 철근에 찢려 사망**한 재해로 추정됨.

재해사진



사고 발생 지점(세대 내부)



재해자가 찢린 철근



작업 도구로 추정되는 말비계

안전 대책

- ① 거푸집 조립작업 시 작업 높이에 적합한 **작업발판** 설치(이동식비계, 말비계 등)
- ② 이동식비계 사용 시 **아웃트리거 및 최상부 안전난간** 설치 등 추락/전도방지조치 실시
- ③ 말비계 사용 시 설치기준 준수
 - 지주부재와 수평면 기울기 75° 이하 설치 및 하단부 **미끄럼방지조치** 실시
 - 말비계 높이 2m 초과시 작업발판 폭 **40cm 이상**인 것으로 설치



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

